OPRAWY OŚWIETLENIOWE:

1
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do korytarzy
- wymiary - 1198x298x106mm
- oprawa wpuszczana w sufit
Oprawa o cechach wysokiej jakości designu

1.a
Oprawa j.w. przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- wymiary - 1198x298x106mm
- oprawa montowana podtynkowo w ścianie
Oprawa o cechach wysokiej jakości designu

1.b
Oprawa j.w. przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- wymiary - 1498x298x106mm
- oprawa montowana podtynkowo w ścianie
Oprawa o cechach wysokiej jakości designu

2
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych - mokrych
- wymiary - 598x598x106
- oprawa wpuszczana w sufit

3
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do pokoi chorych, gabinetów lekarskich i izolatek
- wymiary - 598x598x106mm
- oprawa wpuszczana w sufit

4
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do sali szkoleniowej i pomieszczeń biurowych
- wymiary - 598x598x98mm
- oprawa wpuszczana w sufit

5
Oprawa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do klatek schodowych
- wymiary - 620x620x90mm
- oprawa natynkowa

6
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do pomieszczeń technicznych
- wymiary - 597x597x12mm
- oprawa wpuszczana w sufit

7
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do pomieszczeń technicznych
- wymiary - 1600x147x118mm
- oprawa natynkowa

UWAGA:
KAŻDA OPRAWA MUSI POSIADAĆ CERTYFIKAT SANITARNY

PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ TYP 1, 1.a, 1.b:

PODODDZIAŁ ZAKAŹNY



SUFITY PODWIESZANE:

TYP "A"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji nośnej ukrytej z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- wymiary 1200/300mm
- odporne na wilgoć
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego

TYP "B"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji nośnej widocznej z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń mokrych o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- wymiary 600/600mm
- odporność na wilgoć
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego

TYP "C"
Sufit podwieszany w konstrukcji nośnej widocznej z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- wymiary 600/600mm
- szczelny, wodoodporny
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji przy użyciu pary

TYP "D"
Sufit podwieszany w konstrukcji widocznej, z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń technicznych
- wymiary 1200/600
- odporność na wilgoć
- właściwości akustyczne

TYP "E"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji widocznej, z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej
- wymiary 600/600
- odporność na wilgoć
- właściwości akustyczne

TYP "F"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji widocznej, z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej
- wymiary 1200/600
- odporność na wilgoć
- właściwości akustyczne

TYP "G"
Akustyczny sufit podwieszany monolityczny - do pomieszczeń mokrych o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- odporność na wilgoć
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			WYKOŃCZENIE	
NR	**NAZWA POMIESZCZENIA**	**POW. UŻYTKOWA**	**WYS. POM.**	**SUFIT**
3.01	KLATKA SCHODOWA K1	21,72 m2	-	Sufit gładki wykończ. tynkiem
3.02	HOL DŹWIG.	12,65 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "A"
3.02A	SZYB DŹWIG.	6,26 m2	-	-
3.02B	SZYB DŹWIG.	5,53 m2	-	-
3.03	ŚLUZA	7,97 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "A"
3.04	BRUDOWNIK	5,43 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
3.05	MAG. BRUDNY	4,96 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
3.06	SALA CHORYCH-2OS.	19,70 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
3.07	ŁAZIENKA	4,95 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
3.08	SALA CHORYCH-2OS.	19,91 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
3.09	ŁAZIENKA	4,95 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
3.10	SALA CHORYCH-2OS.	20,92 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
3.11	ŁAZIENKA	3,90 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
3.12	SALA CHORYCH-2OS.	20,92 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
3.13	ŁĄZIENKA	3,90 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
3.14	SALA CHORYCH-2OS.	20,11 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
3.15	ŁAZIENKA	3,75 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
3.16	KLATKA SCHODOWA K2	21,75 m2	2,70 m	Sufit gładki wykończ. tynkiem
3.17	PRZEDSIONEK	9,38 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "A"
3.18	ŚLUZA	4,82 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "F"
3.18A	SZYB DŹWIG.	6,77 m2	-	-
3.19	IZOLATKA	12,06 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
3.20	ŁAZIENKA	4,08 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
3.21	ŚLUZA	3,15 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
3.22	IZOLATKA	12,28 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
3.23	ŁAZIENKA	3,90 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
3.24	ŚLUZA	3,27 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
3.25	IZOLATKA	11,73 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
3.26	ŁAZIENKA	4,97 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
3.27	ŚLUZA	2,82 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
3.28	SALA CHORYCH-1OS.	15,67 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
3.29	ŁAZIENKA	3,90 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
3.30	SALA CHORYCH-1OS.	15,67 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
3.31	ŁAZIENKA	3,90 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
3.32	GAB. DIAGNOST.-ZABIEG.	20,36 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
3.33	ŁAZIENKA	12,85 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
3.34	ŚWIETLICA	13,76 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
3.35	WC	3,91 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "G"
3.36	KUCHENKA ODDZIAŁ.	11,66 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
3.37	MAG. CZYSTY	6,85 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
3.38	PUNKT PIELĘGN.	15,54 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
3.39	KORYTARZ	59,28 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "A"
3.40	KORYTARZ	59,28 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "A"
SUMA POW. UŻYTKOWEJ PIĘTRA 3		**493,14 m2**		

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu budowy.
2. Kolorystykę wszystkich elementów należy potwierdzić na etapie wykonastwa.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
4. Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem przepisów o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
5. Każda zmiana kolorystyczna wymaga uzgodnienia z Projektantem.

OZNACZENIA:

Elementy wywiewne systemu klimatyzacji

Elementy nawiewne systemu klimatyzacji

Elementy nawiewno - wywiewne systemu klimatyzacji

Szczegóły urządzeń wentylacji i klimatyzacji w P.W. branży sanitarnej

- Multisensorowa czujka dymu wym. ø 115 mm, h=61 mm
- Optyczna czujka dymu wym. ø 115 mm, h=61 mm
- Głośnik sufitowy wym. ø 190 mm, h=76 mm
- Kamera kopułkowa wym. ø 120 mm
- Projektor dźwięku wym. ø 167 mm

mxl4
MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 4/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 488 4 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

AUTOR OPRACOWANIA	
mgr inż. arch.	Sławomir Lener
Nr uprawnień	WI-52/94
PROJEKTOWAŁ	PODPIS
mgr inż. arch.	Joanna Grzybowska
Nr uprawnień	20/ZPOA/2005
SPRAWDZIŁ	PODPIS
mgr inż. arch.	Tomasz Maksymiuk
Nr uprawnień	15/ZPOA/2001

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 4, dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE

BRANŻA: ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKTU	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	VIII.2015

NAZWA RYSUNKU: RZUT SUFITÓW 3. PIĘTRA

NR RYSUNKU: A.14 SKALA: 1:100